

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

**Przedmiar robót**

Wykonanie pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową

Obiekt	Budynek gospodarczy na terenie IPO Pszczyna
Lokalizacja	Pszczyna ul. Doświadczalna 27
Inwestor	Sieć Badawcza Łukasiewicza Instytut Przemysłu Organicznego ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna
Poziom cen	Sekocenbud 2 kwartał 2024

## Przedmiar

Budynek gospodarczy na terenie IPO Pszczyna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej wraz z instalacją odgromową budynku gospodarczego</b>		
7	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysięenne o wysokości do 10m  26,0*4,0	m2	104
		razem	m2	104
8	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach 1at ponad 24cm	m2	125
9	KNR 4-01 0614/07	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powlekane preparatami solowymi metodą smarowania bali lub krawędziaków	m2	125
10	TZKNBK VII I-5/49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m2	125
11	KNR 2-02 0410/04	Ołączenie połaci dachowych 1atami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	125
12	KNR 2-02 0410/04	Ołączenie połaci dachowych 1atami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm - kontrłaty	m2	125
13	KNR 2-02u1 B-0202-002000/01	Pokrycie dachu blachą powlekaną grubości 0,50mm z rozstawem r1bka prostopadłego do okapu 57cm	m2	125
14	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm  25,0*0,8 2*(5,0*0,8) 25,0*0,3	m2 m2 m2	20 8 7,5
		razem	m2	35,5
15	KNR 4-01 0324/03	analogia - Uzupełnienie sciany / wyrównanie / po zdemontowaniu płyt dachowych falistych	m	25
16	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm półokręgle o średnicy 15cm	m	25
17	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm okręgle o średnicy 10cm	m	4
18	KNR 4-01 0414/11	Montaż desek czołowych	m	25
19	KNNR 5 0601/01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	25
20	KNNR 5 0601/03	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych  45	m	45
		razem	m	45
21	KNNR 5 0615/05	Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na dachu z gotowymi kotwami	kpl	2
22	KNNR 5 0611/11	Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z pręta o średnicy do 10mm, na dachu	szt	6
23	KNNR 5 0611/07	Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z pręta o średnicy do 10mm, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt	6
24	KNNR-W 5 0605/08	Mechaniczne pograżenie uziołów pionowych prętowych w gruncie kategorii III	m	6
25	KNR 5-08 0613/04	Ręczne wbijanie uziołu o długości do 3m w gruncie kategorii III	szt	6
26	KNNR 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	6

